

Dobromierz, dnia 11 sierpnia 2015 r.

RBiR.271.7.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, NIP 884-23-65-479,
Regon 890718343, tel. 74/85856217, fax 74/8586460

Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej/granitowej w miejscowościach Bronów, Dzierzków, Szymanów, Borów”

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

- wykonanie chodnika z kostki granitowej przed świetlicą w Bronowie
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej w obrębie wiaty przy placu zabaw w Dzierzkowie
- wykonanie z kostki granitowej powierzchni parkingu przed sklepem w Dzierzkowie
- wykonanie nawierzchni z bezspoinowej kostki betonowej boiska w Szymanowie
- wykonanie nawierzchni z bezspoinowej kostki betonowej boiska w Borowie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed złożeniem oferty zapoznał się z placem budowy w celu ustalenia warunków wykonania prac.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

wykonanie nawierzchni w Dzierzkowie - do 20 września 2015 r.

wykonanie nawierzchni w Borowie, Bronowie, Szymanowie - do 30 października 2015 r.

2. Warunki płatności

Wykonawca wystawi fakturę VAT oddzielnie na każdą część zadania. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne po odbiorze przez Zamawiającego wykonanych prac w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury.

3. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 21.08.2015 godz. 13:00 w jeden z następujących sposobów:

- w siedzibie Urzędu Gminy Dobromierz, Plac Wolności 24, 58-170 Dobromierz, sekretariat;
- faksem, pod numer 74/8585460
- e-mail: ug@dobromierz.pl, do wiadomości: jbasucka@dobromierz.pl

Kompletna oferta powinna zawierać formularz Oferty – wg załącznika, kosztorys ofertowy na bazie załączonego przedmiaru.

W ocenie ofert przyjęto kryterium najniższej ceny końcowej brutto – 100%

4. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać pod numerem tel: 74/ 8586217, wewn. -30, kom: 609 498 883 osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Jan Madeła, Alina Sklavenas

WÓJT
Jerzy Ulbin

OPIS TECHNICZNY

Dane wyjściowe

Obiekty:

- Bronów: dojście do świetlicy, działka nr , budynek nr 4
- Dzierzków: parking przed sklepem, budynek nr 11-11a
- Dzierzków: wiata przy budynku świetlicy, nr budynku 35a
- Szymanów: boisko, działka nr 164/3
- Borów: boisko przy świetlicy, budynek nr 44a

Roboty ziemne

Odhumusowanie + wykop + wywóz urobku – po stronie Zleceniodawcy. Przygotowanie podłoża wykonujemy częściowo mechanicznie. Ostatnie warstwy wykopu – ręcznie z pomocą łopat. Pogłębienie w miejscu obrzeży oraz krawężników wykonujemy ręcznie za pomocą łopat. Profilujemy i wyrównujemy dno wykopu.


Powierzchnie z kostki betonowej/granitowej

Kostka betonowa w kolorze szarym.

przed rozpoczęciem robót brukarskich wykonujemy tyczenie powierzchni placów utwardzonych. Osadzamy obrzeża betonowe na ławie betonowej. Krawężniki granitowe osadzamy na ławie + podsypce cem.-piasek 1:4. Wykonujemy podbudowę – zagęszczanie warstwami gr. 10cm. po wykonaniu podbudowy wykonujemy podsypkę piaskową. Po ułożeniu kostki betonowej fugi między kostkami wypełniamy piaskiem o grubości 0-2 mm. Przy pomocy wibratora płytowego zagęszczamy całą powierzchnię z kostki. po dogęszczeniu fugi ponownie wypełniamy piaskiem 0-2mm. Powierzchnie z kostki bezspoinowej wykonujemy analogicznie wyłączając prace związane z wbudowaniem fugi.

Roboty końcowe

Po zakończeniu robót teren wyrównać i uporządkować.


WOJT
Jerzy Ulbin

BRONÓW		Plac przed świetlicą			
l.p.	opis	ilość	Jedn.	Cena jedn..	wartość
1	Korytowanie na szerokości chodników w utwardzonym placu - gł. 23cm Pow.: 2,0x2,0 + 7,0x12,0 + 0,5x8,2 [m x m] prace po stronie zamawiającego	xxx	xxx	xxx	xxx
2	Składowanie nadmiaru kruszywa na odkład, prace po stronie zamawiającego	xxx	xxx	xxx	xxx
3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	34,70	m		
4	Wykonanie ławy betonowej B15 gr. 10cm z oporem 15x15 [cm] pod krawężnik granitowy	3,12	m3		
5	Wykonanie podsypki cem-piask. 1:4, gr. 5cm pod krawężnik granitowy	8,68	m2		
6	Ułożenie krawężnika granitowego materiał po stronie Zamawiającego	34,70	m		
7	warstwa odsączająca z kruszywa 0 - 63 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	92,10	m2		
8	podbudowa z kruszywa 0-31,5 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	92,10	m2		
9	podsypka piaskowa 5cm dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	92,10	m2		
10	nawierzchnie z kostki granitowej gr. 10 cm na podsypce piaskowej materiał po stronie Zamawiającego	92,10	m2		
SUMA					

DZIERZKÓW		Parking przed sklepem			
l.p.	opis	ilość	Jedn.	Cena jedn..	wartość
1	Odhumusowanie - zdjęcie humusu 15cm 32,0 x 2,6 [m x m] odhumusowanie + transport po stronie zamawiającego	12,48	m3		xxx
2	Wykopy w gruncie kat. I-III na odkład prace po stronie zamawiającego	29,12	m3		xxx
3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	32,00	m		
4	Wykonanie ławy betonowej B15 gr. 10cm z oporem 15x15 [cm] pod krawężnik granitowy	1,76	m3		
5	Wykonanie podsypki cem-piask. 1:4, gr. 5cm pod krawężnik granitowy	8,00	m2		
6	Ułożenie krawężnika granitowego materiał po stronie Zamawiającego	32,00	m		


7	warstwa odsączająca z kruszywa 0 - 63 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	83,20	m2		
8	podbudowa z kruszywa 0-31,5 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	83,20	m2		
9	podsyпка piaskowa 5cm dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	83,20	m2		
10	nawierzchnie z kostki granitowej 15-17 cm na podsypce piaskowej material po stronie Zamawiającego	83,20	m2		
SUMA					

DZIERZKÓW		wiata			
l.p.	opis	ilość	Jedn.	Cena jedn..	wartość
1	Odhumusowanie - zdjęcie humusu 15cm 3,8 x 7,3 [m x m] odhumusowanie + transport po stronie zamawiającego	4,16	m3		xxx
2	ręczne roboty ziemne na odkład prace po stronie zamawiającego	6,38	m3		xxx
3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	22,00	m		
4	ława betonowa z oporem B15 (C12/15) pod obrzeża	1,98	m3		
5	Obrzeża betonowe 20x6 na ławie betonowej z oporem	22,00	m		
6	warstwa odsączająca z kruszywa 0 - 63 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	27,74	m2		
7	podbudowa z kruszywa 0-31,5 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	27,74	m2		
8	podsyпка piaskowa 5cm dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	27,74	m2		
9	nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub 6cm na podsypce piaskowej	27,74	m2		
SUMA					

SZYMANÓW		boisko			
l.p.	opis	ilość	Jedn.	Cena jedn..	wartość
1	Odhumusowanie - zdjęcie humusu 15cm 7,5 x 15,0 [m x m] odhumusowanie + transport po stronie zamawiającego	16,88	m3		xxx
2	Wykopy w gruncie kat. I-III na odkład prace po stronie zamawiającego	39,38	m3		xxx

3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	45,00	m		
4	ława betonowa z oporem B15 (C12/15) pod obrzeża	4,05	m3		
5	Obrzeża betonowe 20x6 na ławie betonowej z oporem	45,00	m		
6	warstwa odsączająca z kruszywa 0 - 63 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	112,50	m2		
7	podbudowa z kruszywa 0-31,5 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	112,50	m2		
8	podsyпка piaskowa 5cm dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	112,50	m2		
9	nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezspoinowej grub 6cm na podsypce piaskowej	112,50	m2		
SUMA					

BORÓW		boisko			
l.p.	opis	ilość	Jedn.	Cena jedn..	wartość
1	roboty rozbiórkowe nawierzchni asfaltowej 17,00 x 8,00 [m] prace po stronie zamawiającego				xxx
2	Wykopy w gruncie kat. I-III na odkład prace po stronie zamawiającego				xxx
3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe	50,00	m		
4	ława betonowa z oporem B15 (C12/15) pod obrzeża	4,50	m3		
5	Obrzeża betonowe 20x6 na ławie betonowej z oporem	50,00	m		
6	warstwa odsączająca z kruszywa 0 - 63 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	136,00	m2		
7	podbudowa z kruszywa 0-31,5 - gr. 15cm po zagęszczeniu dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	136,00	m2		
8	podsyпка piaskowa 5cm dostawa kruszywa - po stronie Zamawiającego	136,00	m2		
9	nawierzchnie z kostki brukowej betonowej bezspoinowej grub 6cm na podsypce piaskowej	136,00	m2		
SUMA					



WÓJT
 Jerzy Ulbin

.....
pieczęć Wykonawcy / REGON

.....
Tel. / Fax

.....
e-mail

OFERTA

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej/
granitowej w miejscowościach Bronów, Dzierzków, Szymanów, Borów” oferuję
wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cena brutto:, słownie

Obiekt	Cena netto	VAT	Cena brutto
Bronów (plac przed świetlicą)			
Dzierzków (parking przed sklepem)			
Dzierzków (altana przy świetlicy)			
Szymanów (boisko)			
Borów (boisko)			
Razem			

1. Termin realizacji zamówienia:
wykonanie nawierzchni w Dzierzkowie - **do 20 września 2015 r.**
wykonanie nawierzchni w Borowie, Bronowie, Szymanowie - **do 30 października 2015 r.**
2. Termin ważności oferty: 30 dni;
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń;
4. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego.

Oświadczam, że:

1. posiadam uprawnienia do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
2. posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Oświadczam, iż nie zalegam z opłatą podatków i składek na ZUS oraz nie ciąży na mnie zobowiązania podatkowe, a także nie prowadzi się w stosunku do mnie egzekucji administracyjnych z tytułu należności niepodatkowych.

Załącznik:

1. Formularz oferty
2. Kosztorys ofertowy