

Dobromierz, dnia 15 czerwca 2010 r.

**Do wszystkich wykonawców  
postępowania ZP-341/5/10**

Dotyczy przetargu na dostawę i montaż wyposażenia czterech placów zabaw  
na terenie gminy Dobromierz

**Odpowiedzi na zapytania z dnia 14.06.2010 r.**

1. Czy dopuszcza się, aby ślizg zjeżdżalni w przypadku zadania nr 1 był wykonany również ze stali nierdzewnej?

**Odpowiedź**

***Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania ślizgu zjeżdżalni w zadaniu nr 1 ze stali nierdzewnej.***

2. Czy dopuszcza się, aby huśtawka pojedyncza do zestawu z zadania nr 1 była elementem wolnostojącym?

**Odpowiedź**

***Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości. Huśtawka pojedyncza wraz z drabiną dwustronną musi być elementem zestawu zabawowego wymienionego w zadaniu nr 1.***

3. Czy urządzenia mają być montowane za pomocą kotew stalowych i zabetonowane, czy Zamawiający dopuszcza montaż poprzez wykopanie po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części wkopywanych i zalanie zaprawą betonową?

**Odpowiedź**

***Zamawiający dopuszcza możliwość montowania za pomocą kotew stalowych i zabetonowanie jak również przez wykopanie po uprzednim zabezpieczeniu przed wilgocią części wkopywanych i zalanie zaprawą betonową pod warunkiem, że Oferent udzieli minimum 5-letniego okresu gwarancji na całość zamówienia..***

**Odpowiedzi na zapytania z dnia 15.06.2010 r.**

1. Czy w rozumieniu Zamawiającego belka do przeskoków to pojedynczy element stały wmontowany w podłoże, czy zestaw belek czy też belka na sprężynach?

**Odpowiedź**

***Belka do przeskoków wymieniona w rozdziale III, pkt 2.2., zadanie nr 2, lit. k) to pojedynczy element gdzie belka zamontowana jest na dwóch metalowych sprężynach.***

2. Czy Zamawiający potwierdza wymogi zawarte w SIWZ (sklejka), czy zdecyduje o zmianie materiału na HDPE?

**Odpowiedź**

***Wykonawca zgodnie z SIWZ musi spełnić wymagania zawarte w rozdziale III, pkt 2.1. tak aby trwałość użytkowania urządzeń miała minimum 5-letnią gwarancję trwałości.***

3. Czy Zamawiający potwierdza wymogi zawarte w SIWZ odnośnie montażu bezpośrednio w grunt na fundamentach betonowych, czy zdecyduje o zmianie sposobu montażu na kotwy stalowe pozwalające na zamocowanie elementów drewnianych na poziomie 10 cm ponad gruntem.

**Odpowiedź**

***Patrz odpowiedź na pytanie nr 3 znajdująca się w odpowiedziach na zapytania z dnia 14.06.2010 r.***

Z-ca Wójta  
(-) Kazimierz Sychowicz