

Dobromierz, dnia 19 lutego 2013 r.

ZP.271.2.2013

Do wszystkich
uczestników postępowania
ZP.271.2.2013

Odpowiedzi na pytania do SIWZ „Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie”:

1. W przedmiarze, w dziale Roboty ziemne nadmiar gruntu z wykopu nie jest przewidziany do wywiezienia. Prosimy o wytyczne co zrobić z gruntem pozostałym po wykonaniu ław i ścian fundamentowych oraz stóp fundamentowych.

Odp. Nadmiar gruntu będzie użyty do obsypania fundamentów, pozostała część do rozplantowania na terenie działki

2. Czy Inwestor przewidział izolację pionową przeciwwilgociową powłoką bitumiczną na zimno z emulsji asfaltowej bez rozpuszczalników organicznych na ścianach wewnętrznych fundamentowych? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie przedmiarów. Na przekroju A-A izolacja ta jest pokazana.

Odp. Zamawiający nie przewiduje izolacji przeciwwilgociowej na ścianach wewnętrznych fundamentów.

3. Prosimy o zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej z jednoznacznym sprecyzowaniem parametrów technicznych (rodzaj przeszklenia, sposób otwierania) i rodzaju materiału oraz kolorystyki (kolor zewnętrzny i wewnętrzny taki sam, czy mieszany). W przedmiarze występuje stolarka drzwiowa PCV i stolarka płycinowa. Na rysunkach elewacji i w opisie technicznym jest pokazana tylko stolarka PCV.

Odp. Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej zostanie dołączone do odpowiedzi. Szkło przezroczyste, stolarka okienna i drzwiowa PCV o współczynniku $k < 1,6 \text{ W/m}^2\text{K}$. Kolor stolarki od strony wewnętrznej i zewnętrznej ten sam- biały.

4. Prosimy o podanie przybliżonej kolorystyki drzwi wewnętrznych.

Odp. Kolor drzwi wewnętrznych – biały.

5. Z jakiego materiału mają być wykonane parapety prefabrykowane wewnętrzne i w jakim kolorze?

Odp. Parapety drewniane w kolorze białym.

6. Prosimy o podanie przybliżonej kolorystyki płytek ściennych i gresowych podłogowych.

Odp. Beże, jasne brązy – płytki przed zamontowaniem należy uzgodnić z Zamawiającym.

7. Prosimy o podanie typu płyt sufitowych z włókien mineralnych (gładkie czy z fakturą).

Odp. Płyty sufitowe białe z delikatną fakturą.

8. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju materiału na ruszt pod sufit podwieszony z płyt g-k. w opisie technicznym ruszt jest metalowy, w przedmiarze drewniany.

Odp. W kosztorysie ofertowym należy wycenić ruszt metalowy.

9. Na rysunku 4A w zestawieniu warstw dachu występuje folia PE paraizolacyjna. W przedmiarze taka pozycja nie występuje. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Zamawiający przewiduje zastosowanie folii PE paraizolacyjnej w ilości 206,600. Jej cenę należy wkalkulować w istniejące pozycje przedmiaru.

10. Czy Inwestor nie przewiduje membrany paroprzepuszczalnej pod blachodachówkę?

Odp. Zamawiający przewiduje membranę paroprzepuszczalną pod blachodachówkę w ilości 276,700. Jej cenę należy wkalkulować w istniejące pozycje przedmiaru.

11. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego mają być wykonane rynny i rury spustowe. W przedmiarze podana jest blacha powlekana. Na rzutach elewacji rynna i rury spustowe z PCV.

Odp. Rynny i rury spustowe wykonać z blachy powlekanej.

12. Czy inwestor nie przewiduje na dachu płotków przeciwsnieżnych?

Odp. Zamawiający nie przewiduje na dachu płotków przeciwsnieżnych.

13. Czy Inwestor nie przewiduje ławy betonowej pod krawężnik i obrzeże betonowe na placu P.Poż. Brak ławy betonowej doprowadzi do nieprawidłowego i nietrwałego wykonania obramowania placu.

Odp. Zamawiający nie przewiduje ławy betonowej pod krawężnik i obrzeże betonowe na placu P.Poż.

14. Prosimy o podanie rodzaju siatki na ogrodzenie (ocynk czy powlekana, grubości drut).

Odp. Drut siatki ogrodzeniowej ocynkowany powlekany PCV. Średnica przed powlekaniami 2,5mm-2,8mm.

15. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju tynku zewnętrznego jaki ma zostać użyty do wyceny. W opisie jest podany tynk mineralny gr. 2 mm, malowany zgodnie z kolorystyką zamieszczoną na rysunkach elewacji. W przedmiarze natomiast jest podany tynk akrylowy gr. 2 mm baranek. Jeśli będzie to tynk mineralny malowany, prosimy o uzupełnienie przedmiarów o pozycję malowania.

Odp. Rodzaj tynku zewnętrznego zgodny z przedmiarem, czyli tynk akrylowy gr. 2mm baranek.

16. W przedmiarze są podane drzwi wewnętrzne w ilości 8 sztuk. Na przekroju drzwi wewnętrznych jest 9 sztuk. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Pomiędzy przedsionkiem a wiatrołapem Zamawiający nie przewiduje drzwi. Będzie tam przejście.

17. Proszę o podanie większej ilości informacji dotyczących wewnętrznych parapetów prefabrykowanych. Z jakiego materiału mają zostać wykonane, jak ma by ich szerokość?

Odp. Parapety wewnętrzne białe, drewniane, do kalkulacji należy przyjąć szerokość 25 cm.

18. Prosimy o określenie wysokości robót tynkarskich wewnętrznych. Jeżeli są przewidziane tynki wewnętrzne w pomieszczeniu świetlicy powyżej 3,14 m, oraz pozostałych pomieszczeniach powyżej 2,55 m prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Odp. Tynk wewnętrzny przewidziany jest do wysokości stropów podwieszonych.

19. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru w dziale Posadzki o pozycję podkład z chudego betonu grubości 5,0 cm. Pozycje te występują na rysunku 4A w przekroju podłogi na gruncie nr 4. w przedmiarze nie zostały ujęte.

Odp. Zadanie należy zrealizować zgodnie z projektem budowlanym. Cenę oferty należy skalkulować w oparciu o projekt budowlany, pozycje nieujęte w przedmiarze należy wkalkulować w pozycje istniejące przedmiaru robót załączonego do SIWZ.

20. Na rysunku 4A w przekroju warstw dachu nr 3 w warstwie 7 występuje styropian grubości 5 cm. Natomiast w przedmiarze jest podana wełna mineralna grubości 5 cm. Prosimy sprecyzować który materiał wycenić.

Odp. W kosztorysie należy uwzględnić płyty z wełny mineralnej.

21. W obu przedmiarach robót elektrycznych nie ujęto WLZ (wewnętrznej linii zasilającej)

Odp. Wewnętrzna linię zasilającą należy skalkulować zgodnie z projektem budowlanym i jej koszt wkalkulować w cenę oferty.

Kosztorys ofertowy należy sporządzić w oparciu o przedmiar robót załączony do SIWZ i projekt budowlany. Wszelkie pozycje nieujęte w przedmiarze należy wkalkulować w istniejące pozycje przedmiaru robót.

ZASTĘPCA WOJTA

Edward Kruplewski