

Dobromierz, dnia 25 lutego 2013 r.

ZP.271.2.2013

Do wszystkich
uczestników postępowania
ZP.271.2.2013

Odpowiedzi na pytania do SIWZ „Budowa świetlicy wiejskiej w Borowie”:

1. Czy należy wycenić zbiornik gazu płynnego wraz z przyłączem?

Odp. Należy wycenić wykonanie całej instalacji gazowej łącznie ze zbiornikiem o pojemności 2700 l, przyłączem oraz odbiorami dozoru technicznego (UDT). Zamawiający w odrębnym postępowaniu przetargowym wybierze dostawcę gazu.

2. Na załączonym zestawieniu stolarki drzwiowej i okiennej widok drzwi zewnętrznych 120x210 jest równoważny z widokiem drzwi zewnętrznych ogrodowych (dodatkowo naświetle). Natomiast opis jest inny. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału wykonane są drzwi zewnętrzne 120x210? Czy też są z przeszkleniem, czy wymagane są samozamykacze, czy konieczne jest wykonywanie drzwi między wejściem do Sali a przedsionkiem w wersji zewnętrznej? Jeżeli drzwi nie są wykonane z PCV to jakie muszą spełniać parametry?

Odp. Drzwi zewnętrzne na zestawieniu stolarki drzwiowej wyraźnie różnią się od zewnętrznych ogrodowych. Zamawiający wymaga drzwi zewnętrznych z PCV ze szkłem bezpiecznym matowym, z samozamykaczami. Drzwi między wejściem do Sali a przedsionkiem takie same jak zewnętrzne.

3. Z jakiego materiału wykonane są drzwi zewnętrzne pływiniowe 90x200 i jakie są ich parametry?

Odp. Drzwi zewnętrzne pływiniowe, stalowe, ocieplone, $K \leq 2,6 \text{ W/m}^2\text{K}$.

4. O jakich parametrach przewidziana jest wełna mineralna do izolacji stropu i poddasza, i czy inwestor dopuszcza do wykorzystania maty z wełny mineralnej?

Odp. Dopuszczalna jest mata z wełny mineralnej o parametrach $K \leq 0,04 \text{ W/m}^2\text{K}$.

5. Proszę o podanie gatunku drewna na parapety wewnętrzne i czy ma być widoczna struktura drewna po malowaniu oraz ich grubość?

Odp. Parapety wewnętrzne sosnowe, malowane na biało, bez widocznej struktury drewna po malowaniu, grubość: 2,5 cm.

6. Proszę o podanie wymaganych parametrów membrany paroprzepuszczalnej.

Odp. Parametry membrany paroprzepuszczalnej: powyżej 2000 g/dobę/m².

7. W przedmiarze inna (mniejsza) ilość opraw oświetlenia niż w dokumentacji technicznej?

Odp. Zamówienie należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, a brakujące pozycje przedmiaru należy w kalkulować w istniejące pozycje w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

8. Przedmiar nie zawiera pozycji wykonania kablowej linii zasilającej?

Odp. Wykonanie kablowej linii zasilającej zgodnie z projektem, należy je wkalkulować w istniejące pozycje przedmiaru w kosztorysie ofertowym.

9. W przedmiarze brak wyceny GSU – głównej szyny wyrównawczej?

Odp. Wykonanie GSU zgodnie z projektem budowlanym, należy je wkalkulować w istniejące pozycje przedmiaru w kosztorysie ofertowym.

ZASTĘPCA WÓJTA

Edward Krumpolewski