

ZP.271.7.2014

Dobromierz, dnia ... czerwca 2014 r.

**Do wszystkich
uczestników postępowania
ZP.271.7.2014**

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dla zadania pn.: „Wykonanie projektu budowlanego zamiennego z elementami wykonawczymi wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Szymanów, Siodłkowice, Jaskulin i przesylem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie, gmina Dobromierz dla projektu budowlanego pod nazwą: „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesylem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie”, objętego pozwoleniem na budowę – Decyzja Starosty Świdnickiego Nr 697/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.” znak sprawy ZP.271.7.2014.

1. Czy inwestycja znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego?

Odp. Zakres projektu znajduje się na terenie objętym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Jakie są długości rurociągów grawitacyjnych i tłocznych pierwotnie opracowanej dokumentacji?

Odp. Według Decyzji Starosty Świdnickiego Nr 697/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r. długość sieci zgodnie z projektem „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesylem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie” wynosi 14.159,5 mb, w tym sieci grawitacyjnej z przyłączami 11.329,5 mb i 2830,00 mb sieci w systemie tłocznym.

3. Ile pompowni zaprojektowano w pierwotnej dokumentacji?

Odp. Pierwotna dokumentacja przewiduje 3 pompownie.

4. Czy inwestycja przebiega przez tereny zamknięte?

Odp. Inwestycja nie przebiega przez tereny zamknięte.

5. Czy inwestycja przebiega przez drogi wojewódzkie czy krajowe?

Odp. Inwestycja przebiega pod drogami krajowymi i powiatowymi.

6. Czy Zamawiający może udostępnić wersję elektroniczną dokumentacji?

Odp. Zamawiający nie posiada wersji elektronicznej dokumentacji. Zamawiający udostępni w swojej siedzibie do wglądu projekt pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Jaskulin, Siodłkowice i Szymanów wraz z przesylem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie” objętego pozwoleniem na budowę – Decyzja Starosty Świdnickiego Nr 697/2010 z dnia 22 czerwca 2010 r.

7. Jaki ma być zakres opracowania: do granicy działki czy do budynku?

Odp. Zamawiający wymaga zaprojektowania sieci kanalizacyjnej zakończonej studzienką kanalizacyjną na granicy nieruchomości odbiorcy usług oraz zaprojektowanie przyłączy od studzienki do budynku. Projekt powinien obejmować całą sieć z włączeniem do budynku w celu prawidłowego zaprojektowania głębokości głównego kolektora. Dla przyłączy powinny być wykonane zestawienia długości, przedmiar robót oraz kosztorys inwestorski obejmujący wszystkie przyłącza.

Zamawiający w związku z powyższym koryguje wymagania określone w pkt. 3 SIWZ – wymaga sporządzenia kosztorysów i przedmiaru robót dla całej sieci do granicy działki oraz odrębnego kosztorysu i przedmiaru robót dla przyłączy do budynków. Kosztorysy będą uwzględniać podział na etapy:

- I ETAP – obejmuje sieć kanalizacyjną w miejscowościach Szymanów i Siodlkowice z przesyłem do oczyszczalni ścieków w Serwinowie, na północ od drogi krajowej Nr 34, bez przejść pod drogą krajową Nr 34,

- II ETAP – obejmuje sieć kanalizacyjną w miejscowościach Siodlkowice i Jaskulin, na południe od drogi krajowej Nr 34, wraz z przejściami pod drogą krajową Nr 34.

WOJT

Jerzy Ulbin