

Dobromierz, dnia 28 grudnia 2018 r.

ZP.271.17.2018

**Do wszystkich uczestników
postępowania ZP.271.17.2018**

Odpowiedzi na pytania do SIWZ dla zadania pn. „**Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w Dobromierzu**”

1. Opis techniczny informuje w dwóch różnych miejscach, że wymiany gruntu należy dokonać w miejscach występowania gruntów gliniastych w obszarze pod drogami, a w innym, że wymiana ma obejmować wszystkie takie miejsca - które rozwiązanie należy wycenić.

Odp.: Projektowana sieć w ulicy Zielonej obejmuje teren przyszłej drogi. Zamówienie obejmuje wymianę gruntu na całej długości na niewysadzeniowy.

W ulicy Podgórnej roboty należy wykonać zgodnie z pkt. 2.2 opisu PB: „Przewiduje się całkowitą wymianę gruntu zaglinionego i nasykowego w obrębie wykopów usytuowanych w jezdni”. Do wyceny kosztorysowej można przyjąć wymianę gruntu pod docelowymi jezdniami w wysokości 50% całości wykopowo. Rzeczywiste ilości wymiany gruntu należy zweryfikować na budowie (ilość piasku do zasypki).

2. Oba zadania mimo, że stanowią oddzielne projekty są jednocześnie jednym ciągiem sieciowym. Jednocześnie sieć w tych dwóch miejscach posiada rury o różnej sztywności w odcinkach o takim samym obciążeniu. Na jednym odcinku są to SN8 a na drugim SN12 - czy tak je wbudować. Oprócz tego jedna studnia pompowni może być betonowa lub polimerowa a druga tylko polimerowa - proszę o uściślenie jaki wariant skosztorysować.

Odp.: Kanalizacja ul. Zielona: należy przyjąć rury SN12, pompownia polimerowa.

Ul. Podgórna: Studnie kanalizacyjne wykonać jako typowe z tworzywa sztucznego PVC425 oraz elementów z kręgów betonowych DN 1000 i dna prefabrykowanego wraz z kinetą zgodnie z normą PN-EN 1917:2004 *Studzienki włączowe i niewłączowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe*. Pompownia z elementów polimerobetonowych. W opisie PB oraz na profilach podłużnych kanalizacji jednoznacznie są przyjęte rury typu ciężkiego min. SN8.

3. Część trasy projektowanej sieci to obecnie nawierzchnie gruntowe bez żadnych umocnień, które jednak będą musiały stać się drogami. Co na tych odcinkach z wymianą gruntu - traktować je jak drogi czy grunty rolne.

Odp.: Tak jak odpowiedź na pytanie 1.

5. Umowa przewiduje częściowe odbiory robót, czy w związku z tym możliwe są także takie płatności.

Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania dwóch płatności częściowych i jednej końcowej proporcjonalnie do wykonanych prac.

6. W nawiązaniu do naszego poprzedniego zapytania prosimy dodatkowo o informację czy w kalkulacjach należy dodatkowo uwzględnić koszt doprowadzenia energii oraz wykonanie ogrodzenia w przepompowni na Podgórnej.

Odp.: Niniejsze zamówienie nie obejmuje doprowadzenia energii do pompowni. Projektowana pompownia usytuowana jest w docelowej jezdni i nie może być

ogrodzona. Pompownię sieciową należy wykonać jako typową prefabrykowaną ze zbiornikiem DN1000 z polimerobetonu do montażu pod powierzchnią drogową zgodnie z instrukcją producenta.

7. Czy wykonawca będzie ponosił koszty zajęcia pasa drogowego w czasie realizacji zadania?
Odp. Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami zajęcia pasa drogowego na odcinku 80 m.

8. Czy zamawiający może wydłużyć termin realizacji zadania do 30.06.2019

Odp.: Zamawiający wydłuża termin wykonania niniejszego zamówienia do dnia 31 maja 2019 r.

WOJT
Jerzy Ułbin